

PRESUPUESTO

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
 PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO OFICINAS Y BAÑOS 2DO NIVEL
 AV. MANUELA DIEZ JIMÉNEZ, EL SEIBO.

FECHA 02/01/2022
 PRESU.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR
1	PRELIMINAR				
1.1	Demolición en muros para aperturas de puertas y continuidad de pasillo	21.27	m2		0.00
1.2	Demolición de fasas columnas y cornizas en oficina alcalde	1.00	p.a.		0.00
1.3	Desinstalación y acopio Cristales ventanas corredizas	3.00	pza		0.00
1.4	Desinstalación y acopio de perianas deterioradas en: baño alcaldía, cocina 2do nivel.	3.00	uds		0.00
1.5	Desmentar y reubicar ventanal despacho vice-alcaldesa	1.00	ud		0.00
1.6	Desinstalación y acopio de falso techo, revestimiento muros y divisiones donde funcionaba recursos humanos.	1.00	p.a.		0.00
1.7	Demolición de cerámica piso existente	1.00	p.a		0.00
1.8	Bote de Materiales	1.00	P.A		0.00
1.9	Resa Limpieza Continua y Final	1.00	P.A		0.00
2	ESTRUCTURAS LIGERAS				
2.1	Muro de Sheetrock 0.12 cms doble cara	90.64	M2		0.00
2.2	Dinte para bajar huecos de ventanas	6.32	M2		0.00
	Muro durock cabinas baño	10.80	M2		0.00
2.3	Falso techo plafon comercial en sala de reuniones	22.09	M2		0.00
2.4	Fasia en Sheetrock Salon reuniones	19.94	ML		0.00
	Fasia en Sheetrock despacho	18.68	ML		0.00
	Refuerzo madera en todas áreas y huecos	1.00	p.a		0.00
2.5	Falso Techo en Sheetrock	210.08	M2		-
3	APLACADOS Y REVESTIMIENTOS				
	Revestimiento cerámico en baños exterior	56.54	m2		-
	Revestimiento cerámico en baños despacho	26.62	m2		-
	Revestimiento porcelánico despacho alcalde	22.76	m2		-
3.1	Piso porcelanato	217.38	M2		-
3.2	Zocalos de Ceramica	220.33	ML		0.00
4	INSTALACIONES ELECTRICAS				
4.1	Luces Cenitales	67.00	UDS		0.00
4.2	Suministri y colocacion de lamparas led 18W	55.00	UDS		0.00
4.3	Suministri y colocacion de lamparas led 2*2	14.00	UDS		0.00
4.4	Interruptores Sencillo	18.00	UDS		0.00
4.5	Interruptores Doble	3.00	UDS		0.00
4.6	Toma Corriente 110 V	29.00	UDS		0.00
4.7	Salida para Telefono y Data	14.00	UDS		0.00
4.8	Salida para Tv	8.00	UDS		0.00
4.9	Caja de Braker 8/16 y Braker	1.00	UDS		0.00
4.10	Retauracion de linea de alimentacion	1.00	UD		0.00
4.11	Ranurado en pared para tuberías	1.00	UDS		0.00
	INSTALACIONES SANITARIAS:				
	Suminitro e col. nodoros corona estandar baño exterior	3.00	UDS		0.00
	Suministro y col. Inodoros victory baño despacho alcalde	1.00	UDS		0.00

PRESUPUESTO

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO
 PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO OFICINAS Y BAÑOS 2DO NIVEL
 AV. MANUELA DIEZ JIMÉNEZ, EL SEIBO.

FECHA 02/01/2022
 PRESU.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR
	Suministro y colocacion Lavamanos corona emptrable	4.00	UDS		0.00
	Suministro y colocacion Lavamanos superficie	1.00	UDS		0.00
	Suministro y coloc Fregaderos sencillo	1.00	UDS		0.00
	Tope para Lavamanos doble	2.00	UDS		0.00
5	AIRE ACONDICIONADO				
5.1	Preinstalacion de Aire Acondicionado	4.00	UDS.		0.00
5.2	Sumin e instalacion Aire Acondicionado 24000 BTU Sala conferencia	1.00	UDS.		0.00
5.3	Sumin e instalacion Aire Acondicionado 18000 BTU antedespacho alcalde	1.00	UDS.		0.00
5.4	Sumin e instalacion Aire Acondicionado 18000 BTU Sala de espera	1.00	UDS.		0.00
5.5	Sumin e instalacion Aire Acondicionado 12000 BTU Sala de espera	1.00	UDS.		0.00
6	PINTURA				
6.1	Pintura acrílica en techo	210.58	M2		-
6.2	Pintura acrílica en muros	566.40	M2		0.00
7	INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS				
7.1	Puerta madera pino entrada despacho alcalde	1.00	ud		0.00
	Suministro es instalacion Puertas Polimetálica generral	7.00	uds		0.00
7.2	Reinstalacion Puertas cristal comercial	2.00	uds		0.00
	Suministro y colocacion de ventana corr. Perfiles negros	69.72	P2		0.00
	Mantenimiento y reinstalacion de ventanas existentes	1.00	p.a		0.00
	Puertas para cabinas de baño	3.00	uds		0.00
	MISCELANIO				
	Gabinete de piso en aluminio 5 puertas	1.00	P.A		0.00
	Gabinete de pared en aluminio 3 puertas + 3 gavetas	1.00	P.A		0.00
	Suministro e inst. tope granito natural color gris 2.00*0.60	1.00	P.A		0.00
	Frozeado cristales y señáletas	1.00	P.A		0.00
	Puerta hierro barra 1.00* 2.20 escalera salida emergencia	1.00	ud		0.00
	SUB TOTAL GENERAL				RD\$0.00
	GASTOS GENERALES				
	DIRECCIÓN TECNICA	10.00%			0.00
	TRANSPORTE	2.50%			0.00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			0.00
	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIÓN	1.00%			0.00
	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%			0.00
	CODIA 1/1000	0.10%			0.00
	IMPREVISTO	5.00%			0.00
					RD\$0.00
	TOTAL GENERAL				RD\$0.00