

PRESUPUESTO

PROYECTO

RECONSTRUCCION DE TRAMO DE VERJA CAPILLA SAN FCO. DE ASIS
LAS QUINIENTAS, EL SEIBO.

FECHA
PRESU.

22/05/2022

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR	SUB-TOTAL
1-	PRELIMINARES					
a.	Limpieza general para inicio de trabajos	1.00	p.a.		-	
b.	Domolicion parcial de verja existente, en puntos de conexxion	1.00	p.a.		-	
c.	Limpieza continua y final	1.00	p.a.		-	
d.	Replanteo	1.00	p.a.		-	RD\$0.00
2-	MOVIMIENTO DE TIERRA					
a.	Excavación zapata de muros y columnas	16.50	m3		-	
b.	Relleno de reposición	12.87	m3		-	
c.	Bote material sobrante	8.58	m3		-	RD\$0.00
3-	HORMIGÓN ARMADO					
a.	Zapata de muro e=0.20	2.70	m3		-	
b.	Zapata de Columna e=0.30	3.25	m3		-	
d.	Columna (0.20*0.20)4 de 1/2 ; 3/8 a 0.20	1.34	m3		-	
f.	Viga VA (0.15x0.20)4 O de 3/8" est 3/8" a 0.20	1.11	m3		-	RD\$0.00
4-	MUROS DE BLOQUES					
a.	Bloques de 6" B.N.P	14.80	m2		-	
b.	Bloques de 6" S.N.P	74.00	m2		-	RD\$0.00
5-	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
a.	Pañete de columnas y Vigas	6.16	m2		-	
b.	Pañete de muros	81.40	m2		-	
c.	Fraguache	6.16	m2		-	
d.	Cantos	61.60	ml		-	RD\$0.00
6-	PINTURA					
a.	Pintura de muros	81.40	m2		-	RD\$0.00
	SUB TOTAL GENERAL					RD\$0.00
	GASTOS GENERALES					
	DIRECCIÓN TECNICA				-	
	TRANSPORTE				-	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS				-	
	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIÓN				-	
	SEGUROS Y FIANZAS				-	
	CODIA 1/1000				-	
	IMPREVISTO				-	RD\$0.00
	TOTAL GENERAL					RD\$0.00

NOTA

LAS DEMOLICION Y BOTE DE ESCOMBROS DE LA VERJA EXISTENTE NO ESTAN CONSIDERADOS EN ESTE

PREPARADO POR

ING. NEVERLAND MAZARA

ENC. OBRAS MUNICIPALES