

PRESUPUESTO

PROYECTO: MONUMENTO DULCE TULA
 PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL SEIBO.
 UBICACIÓN: AV. MANUELA DIEZ J. ESQ CALLE
 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

FECHA 11/05/2022
 PRESU.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR
A-	MONUMENTO DULCE TULA				
1-	PRELIMINARES				
1.1	Demolición de acera y conten existente	2.14	m3		-
1.2	Demolición muros jardineras	2.72	m3		-
1.3	Limpieza final	1.00	p.a.		-
2-	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2.1	Excavación zapata muros 6" 0.45*0.60	7.24	m3		-
2.2	Excavación base de homigón	1.13	m3		-
2.3	Remoción de marial en jardineras	12.60	m3		-
2.4	Relleno reposición	5.46	m3		-
2.5	Bote material	21.80	m3		-
2.6	Suministro, regado y compactado relleno	15.46	m3		-
3-	HORMIGÓN ARMADO				
3.1	Zapata de muros 6" esp: 0.25	3.02	m3		-
3.2	Viga amarre 0.15x0.20	0.80	m2		-
3.3	Torta de hormigon reforzada	24.70	m2		-
3.4	Base hormigón soporta escultura 1.50*1.50*0.40	0.90	m3		-
3.5	Columna para anclaje escultura BNP 0.50*0.50*0.70	0.18	m3		-
4-	MUROS Y BORDILLOS				
4.1	Muros Boques 6" acero 3/8 @0.20	26.80	m2		-
4.2	Bodillo	10.00	ml		-
5-	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE				
5.1	Fraguache	5.36	m2		-
5.2	Pañete muros	29.48	m2		-
6-	PISOS Y REVESTIMIENTOS				
6.1	Piso adoquín gres porcelánico antideslizante	24.70	m2		-
7-	PINTURA ACRÍLICA				
7.1	Pintura base en muros	29.48			-
7.2	Pintura acrílica en muros	29.48	m2		-
8-	MISCELANEOS				
8.1	Escultura Mano y Dulce	1.00	ud		-
8.2	Tarja aluminio inc. Suministro e instalación (inc. Pedestal)	1.00	ud		-
8.3	Señalización horizontal en vía	1.00	p.a		-
9-	JARDINERÍA Y PAISAJISMO				
9.1	Jardinería y paisajismo a todo costo	1.00	p.a		-
	SUB TOTAL GENERAL				RD\$0.00

GASTOS GENERALES				
DIRECCIÓN TÉCNICA		10.00%	-	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	-	
TRANSPORTE		2.50%	-	
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIÓN		1.00%	-	
SEGUROS Y FIANZAS		4.50%	-	
CODIA 1/1000		0.10%	-	
DISEÑO AQUITECTÓNICO		1.00	20,000.00	
IMPREVISTO		5.00%	-	RD\$20,000.00
TOTAL GENERAL				RD\$20,000.00

NOTA

SEGURO Y FIANZAS, FONDO DE PENSIONES Y CODIA DEBEN PRESENTAR FACTURAS. PARA PAGO DE IMPREVISTO DEBE SER AUTORIZADO POR EL DIRECTOR TÉCNICO.

PREPARADO POR

ING. Neveland Bienvenido Mazara.
DIRECTOR TÉCNICO