

PRESUPUESTO

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO.

PROYECTO: CONST. DE CAÑADA C/BENITO MONSION, TRAMO BAMBANA-
EL RINCON, EL SEIBO.

FECHA
PPTO.

10/05/2022

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR	SUB-TOTAL
1-	PRELIMINARES					
a.	Replanteo	1.00	p.a.		0.00	
b.	Limpieza y desmonte	1.00	p.a.		0.00	
d.	Bote de material producto limpieza, desmonte	1.00	p.a.		0.00	RD\$0.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
a.	Exc. A mano Prof. 0.20*1.80	11.66	m3		0.00	
b.	Bote de material producto de Exc. + 30% exponj.	15.16	m3		0.00	
c.	Suministro y Colocacion Colchon de grava E= 0.05	2.92	m3		0.00	RD\$0.00
3	HORMIGON ARMADO					
b.	Hormigon Losa de Fondo Armada 3/8" E= 0.10	5.83	m3		0.00	
b.	Hormigon losa Superio armada 3/8" @ 0.25 AD E= 0.10	2.26	m3		0.00	RD\$0.00
3	MUROS DE BLOQUES					
a.	Bloques de Hormigon de 6" - 3/8" @ 0.40m Todas las Camaras Llenas h=0.80 prom.	51.84	m2		0.00	RD\$0.00
4	PAÑETE DE MURO					
a.	Pañete muros laterales	0.00	m2		0.00	RD\$0.00
5-	PAÑETE DE MURO					
a.	Desvio del Agua con Sacos	1.00	p.a.		0.00	RD\$0.00
	SUB TOTAL GENERAL					RD\$0.00
	GASTOS GENERALES					
	DIRECCIÓN TECNICA	10.00%		-	-	
	TRANSPORTE	2.00%		-	-	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%		-	-	
	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIÓN	1.00%		-	-	
	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%		-	-	
	CODIA 1/1000	0.10%		-	-	
	IMPREVISTO	5.00%		-	-	RD\$0.00
	TOTAL GENERAL					RD\$0.00

NOTA

SEGURO Y FIANZAS, FONDO DE PENSIONES Y CODIA DEBEN PRESENTAR FACTURAS. PARA PAGO
DE IMPREVISTO DEBE SER AUTORIZADO POR EL DIRECTOR TÉCNICO.

RD\$299,339.90

RD\$299,339.90

PREPARADO POR

ING. NEVERLAND MAZARA
ENC. DE OBRAS MUNICIPALES