PRESUPUESTO

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO. FECHA 10/05/2022
PROYECTO: CONST. DE CAÑADA LOMA DE LOS CHIVOS C/ 4 GINANDIANA PPTO.
GINANDIANA, EL SEIBO.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR	SUB-TOTAL
1-	**PRELIMINARES**					
a.	Replanteo	1.00	p.a.		0.00	
b.	Limpieza y desmonte	1.00	p.a.		0.00	
d.	Bote de material producto limpieza, desmonte	1.00	p.a.		0.00	RD$0.00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
a.	Exc. A mano Prof. 0.20*1.80	8.82	m3		0.00	
b.	Bote de material producto de Exc. + 30% exponj.	11.47	m3		0.00	
c.	Suministro y Colocacion Colchon de grava E= 0.05	2.21	m3		0.00	
						RD$0.00
3	**HORMIGON ARMADO**					
b.	Hormigon Losa de Fondo Armada 3/8" E= 0.10	4.41	m3		0.00	
b.	Hormigon losa Superio armada 3/8" @ 0.25 AD E= 0.10	4.41	m3		0.00	
						RD$0.00
3	**MUROS DE BLOQUES**					
a.	Bloques de Hormigon de 8" - 3/8" @ 0.40m Todas las Camaras Llenas	49.00	m2		0.00	
						RD$0.00
4	**PAÑETE DE MURO**					
a.	Pañete muros laterales	47.00	m2		0.00	
						RD$0.00
5-	**PAÑETE DE MURO**					
a.	Desvio del Agua con Sacos	1.00	p.a.		0.00	
						RD$0.00
	SUB TOTAL GENERAL					**RD$0.00**
	GASTOS GENERALES					
	DIRECCIÓN TECNICA	10.00%		-	-	
	TRANSPORTE	2.00%		-	-	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%		-	-	
	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIÓN	1.00%		-	-	
	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%		-	-	
	CODIA 1/1000	0.10%		-	-	
	IMPREVISTO	5.00%		-	-	RD$0.00
	TOTAL GENERAL					**RD$0.00**

NOTA
SEGURO Y FIANZAS, FONDO DE PENSIONES Y CODIA DEBEN PRESENTAR FACTURAS. PARA PAGO DE IMPREVISTO DEBE SER AUTORIZADO POR EL DIRECTOR TÉCNICO.

PREPARADO POR

ING. NEVERLAND MAZARA
ENC. DE OBRAS MUNICIPALES