

PRESUPUESTO

PROYECTO:
CONST. VERJA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL VILLA G.
VILLA GUERRERO, EL SEIBO.

FECHA 05/05/2022
PRESU.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR	SUB-TOTAL
1-	PRELIMINARES					
	Linpieza General para inicio de trabajos,					
a.	Incluye tala de Arboles Perimetrales	1.00	p.a.		-	
d.	Replanteo	1.00	p.a.		-	
						RD\$0.00
2-	MOVIMIENTO DE TIERRA					
a.	Excavación zapata de Muros	12.60	m3		-	
	Excavación zapata de Columnas	3.56	m3		-	
c.	Bote Arbustos Talados	1.00	p.a.		-	
						RD\$0.00
3-	HORMIGÓN ARMADO 1:2:4					
a.	Zapata de muro e=0.20	3.60	m3		-	
b.	Zapata de Columna e=0.30	0.99	m3		-	
d.	Columna (0.20*0.20)4 de 1/2 ; 3/8 a 0.20	0.96	m3		-	
f.	Viga VA (0.15x0.20)4 O de 3/8" est 3/8" a 0.20 B.N.P	1.16	m3		-	
						RD\$0.00
4-	MUROS DE BLOQUES					
a.	Bloques de 6" B.N.P	23.10	m2		-	
	Bloques de 6" S.N.P 3/8" @ .60 mts					
b.	Violinado	45.60	m2		-	
						RD\$0.00
6-	PINTURA					
a.	Pintura Vigas y Col.	34.64	m2		-	
						RD\$0.00
7-	PUERTA DE METAL 1 X 2.50 MTS					
a-	Puerta de Metal a Todo Costo	1.00	p.a		-	
						RD\$0.00
	SUB TOTAL GENERAL					RD\$0.00
	GASTOS GENERALES					
	DIRECCIÓN TECNICA			10.00%	-	
	TRANSPORTE			2.00%	-	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	-	
	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIÓN			1.00%	-	
	SEGUROS Y FIANZAS			4.50%	-	
	CODIA 1/1000			0.10%	-	
	IMPREVISTO			5.00%	-	RD\$0.00
	TOTAL GENERAL					RD\$0.00

NOTA

LAS DEMOLICION Y BOTE DE ESCOMBROS DE LA VERJA EXISTENTE NO ESTAN CONSIDERADOS EN ESTE PRESUPUESTO, DEBIDO A QUE SE HARA CON LOS EQUIPOS Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

PREPARADO POR

ING. NEVERLAND MAZARA
ENC. DE OBRAS MUNICIPALES