

# PRESUPUESTO

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO.  
 PROYECTO: CONST. DE CAÑADA LOMA DE LOS CHIVOS C/ 4 GINANDIANA  
 GINANDIANA, EL SEIBO.

FECHA 10/05/2022  
 PPTO.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1-</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
a.	Replanteo	1.00	p.a.		0.00	
b.	Limpieza y desmonte	1.00	p.a.		0.00	
d.	Bote de material producto limpieza, desmonte	1.00	p.a.		0.00	RD\$0.00
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
a.	Exc. A mano Prof. 0.20*1.80	8.82	m3		0.00	
b.	Bote de material producto de Exc. + 30% esponj.	11.47	m3		0.00	
c.	Suministro y Colocacion Colchon de grava E= 0.05	2.21	m3		0.00	RD\$0.00
<b>3</b>	<b>HORMIGON ARMADO</b>					
b.	Hormigon Losa de Fondo Armada 3/8" E= 0.10	4.41	m3		0.00	
b.	Hormigon losa Superio armada 3/8" @ 0.25 AD E= 0.10	4.41	m3		0.00	RD\$0.00
<b>3</b>	<b>MUROS DE BLOQUES</b>					
a.	Bloques de Hormigon de 8" - 3/8" @ 0.40m Todas las Camaras Llenas	49.00	m2		0.00	RD\$0.00
<b>4</b>	<b>PAÑETE DE MURO</b>					
a.	Pañete muros laterales	47.00	m2		0.00	RD\$0.00
<b>5-</b>	<b>PAÑETE DE MURO</b>					
a.	Desvio del Agua con Sacos	1.00	p.a.		0.00	RD\$0.00
	<b>SUB TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$0.00</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>					
	DIRECCIÓN TECNICA	10.00%			-	
	TRANSPORTE	2.00%			-	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			-	
	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIÓN	1.00%			-	
	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%			-	
	CODIA 1/1000	0.10%			-	
	IMPREVISTO	5.00%			-	RD\$0.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$0.00</b>

NOTA

SEGURO Y FIANZAS, FONDO DE PENSIONES Y CODIA DEBEN PRESENTAR FACTURAS. PARA PAGO DE IMPREVISTO DEBE SER AUTORIZADO POR EL DIRECTOR TÉCNICO.

PREPARADO POR

**ING. NEVERLAND MAZARA**  
 ENC. DE OBRAS MUNICIPALES