

PRESUPUESTO

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO.

PROYECTO: LOSA SOBRE TRAMO DE CAÑADA JOSE MARIA BERAS, (PIQUININ) FECHA 10/05/2022

LOS HOYTOS, EL SEIBO. PPTO.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR	SUB-TOTAL
1-	PRELIMINARES					
a.	Replanteo y Entrada de Materiales P/A.	1.00	p.a.		0.00	
c.	Demolicion de Base de H.A Existente	1.00	p.a.		0.00	
d.	Bote de material producto limpieza, y demolicion	1.00	p.a.		0.00	RD\$0.00
2	HORMIGON ARMADO					
b.	Hormigon losa Superio armada 3/8" @ 0.25 AD E= 0.10	3.57	m3		0.00	RD\$0.00
3	MUROS DE BLOQUES					
a.	Bloques de Hormigon de 6" - 3/8" @ 0.40m Todas las Camaras Llenas h=0.80 prom.	7.60	m2		0.00	RD\$0.00
4	PAÑETE DE MURO					
a.	Pañete muros laterales	7.60	m2		0.00	RD\$0.00
	SUB TOTAL GENERAL					RD\$0.00
	GASTOS GENERALES					
	DIRECCIÓN TECNICA	10.00%		-	-	
	TRANSPORTE	2.00%		-	-	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%		-	-	
	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIÓN	1.00%		-	-	
	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%		-	-	
	CODIA 1/1000	0.10%		-	-	
	IMPREVISTO	5.00%		-	-	RD\$0.00
	TOTAL GENERAL					RD\$0.00

NOTA

SEGURO Y FIANZAS, FONDO DE PENSIONES Y CODIA DEBEN PRESENTAR FACTURAS. PARA PAGO
DE IMPREVISTO DEBE SER AUTORIZADO POR EL DIRECTOR TÉCNICO.

RD\$299,339.90

PREPARADO POR

ING. NEVERLAND MAZARA
ENC. DE OBRAS MUNICIPALES