

PRESUPUESTO

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO.

PROYECTO: ACERAS Y CONTENES

SECTOR:

COORDENADAS :

FECHA

08/11/2022

PRESU.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR	SUB-TOTAL
1-	PRELIMINARES					
1.2	Replanteo y control Topografico	1.00	p.a.	20000.00	20000.00	RD\$20,000.00
2-	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Excavación a mano	82.80	m3	524.87	43459.24	
2.2	Relleno compactado	103.50	m3	691.00	71518.50	
2.3	Gredar, corte de C/V . Definir Ancho de calle	5.00	hora	3500.00	17500.00	
2.4	Bote de Material inservible	107.64	m3	253.40	27275.98	
						RD\$159,753.71
3-	HORMIGÓN ARMADO 1:3:5 LIGADORA					
3.1	Conten estandar	690.00	ml	904.00	623760.00	
3.2	Telford	39.33	m3	2762.10	108633.39	
3.3	Acera	690.00	m2	948.17	654237.30	
						RD\$1,386,630.69
4-	MISCELANEOS					
1.0	Remocion y Reposicion de Palizadas	1.00	p.a	16000.00	16000.00	
						RD\$16,000.00
5-	PLOMERIA					
1.0	Sum. Y Colocacion de Tuberias	1.00	p.a	9973.00	9973.00	
						RD\$9,973.00
	SUB TOTAL GENERAL					RD\$1,592,357.41
	GASTOS GENERALES					
	DIRECCIÓN TECNICA			10.00%	159235.74	
	TRANSPORTE			2.00%	31847.15	
	GASRTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	47770.72	
	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIÓN			1.00%	15923.57	
	SEGUROS Y FIANZAS			4.50%	71656.08	
	CODIA 1/1000			0.10%	1592.36	
	IMPREVISTO			5.00%	79617.87	RD\$407,643.50
	TOTAL GENERAL					RD\$2,000,000.90

NOTA

SEGURO Y FIANZAS, FONDO DE PENSIONES , CODIA Y PLOMERIA DEBEN PRESENTAR FACTURAS. PARA PAGO DE IMPREVISTO DEBE SER AUTORIZADO POR EL DIRECTOR TÉCNICO.

PREPARADO POR

ING. NEVERLAND MAZARA

ENC. OBRAS MUNICIPALES