

PRESUPUESTO

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO.

PROYECTO: ACERAS Y CONTENES

SECTOR:

COORDENADAS :

FECHA

08/11/2022

PRESU.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR	SUB-TOTAL
1-	PRELIMINARES					
1.2	Replanteo y control Topografico (1_VISITA)	1.00	p.a.	16000.00	16000.00	RD\$16,000.00
2-	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Excavación a mano	62.40	m3	524.87	32751.89	
2.2	Relleno compactado	78.00	m3	691.00	53898.00	
2.3	R/E ,corte de C/V . Definir Ancho de calle	5.00	hora	2500.00	12500.00	
2.4	Bote de Material inservible	81.12	m3	253.40	20555.81	
						RD\$119,705.70
3-	HORMIGÓN ARMADO 1:3:5 LIGADORA					
3.1	Conten estandar	520.00	ml	904.00	470080.00	
3.2	Telford	29.64	m3	2762.10	81868.64	
3.3	Acera	520.00	m2	948.17	493048.40	
						RD\$1,044,997.04
4-	MISCELANEOS					
1.0	Remocion y Reposicion de Palizadas	1.00	p.a	7500.00	7500.00	
						RD\$7,500.00
5-	PLOMERIA					
1.0	Sum. Y Colocacion de Tuberias	1.00	p.a	6070.00	6070.00	
						RD\$6,070.00
	SUB TOTAL GENERAL					RD\$1,194,272.74
	GASTOS GENERALES					
	DIRECCIÓN TECNICA			10.00%	119427.27	
	TRANSPORTE			2.00%	23885.45	
	GASRTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	35828.18	
	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIÓN			1.00%	11942.73	
	SEGUROS Y FIANZAS			4.50%	53742.27	
	CODIA 1/1000			0.10%	1194.27	
	IMPREVISTO			5.00%	59713.64	
						RD\$305,733.82
	TOTAL GENERAL					RD\$1,500,006.56

NOTA

SEGURO Y FIANZAS, FONDO DE PENSIONES , CODIA Y PLOMERIA DEBEN PRESENTAR FACTURAS. PARA PAGO DE IMPREVISTO DEBE SER AUTORIZADO POR EL DIRECTOR TÉCNICO.

PREPARADO POR

ING. NEVERLAND MAZARA

ENC. OBRAS MUNICIPALES