

PRESUPUESTO

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO.

PROYECTO: ACERAS Y CONTENES

SECTOR:

COORDENADAS :

FECHA

08/11/2022

PRESU.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR	SUB-TOTAL
1-	PRELIMINARES					
1.2	Replanteo y control Topografico	1.00	p.a.	20000.00	20000.00	RD\$20,000.00
2-	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Excavación a mano	42.48	m3	524.87	22296.48	
2.2	Relleno compactado	53.10	m3	691.00	36692.10	
2.3	Gredar, corte de C/V . Definir Ancho de calle	5.00	hora	3500.00	17500.00	
2.4	Bote de Material inservible	55.22	m3	253.40	13993.76	
						RD\$90,482.34
3-	HORMIGÓN ARMADO 1:3:5 LIGADORA					
3.1	Conten estandar	354.00	ml	904.00	320016.00	
3.2	Telford	20.18	m3	2762.10	55733.65	
3.3	Acera	354.00	m2	948.17	335652.18	
						RD\$711,401.83
4-	MISCELANEOS					
1.0	Remocion y Reposicion de Palizadas	1.00	p.a	8500.00	8500.00	
						RD\$8,500.00
5-	PLOMERIA					
1.0	Sum. Y Colocacion de Tuberias	1.00	p.a	5200.00	5200.00	
						RD\$5,200.00
	SUB TOTAL GENERAL					RD\$835,584.17
	GASTOS GENERALES					
	DIRECCIÓN TECNICA			10.00%	83558.42	
	TRANSPORTE			2.00%	16711.68	
	GASRTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	25067.53	
	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIÓN			1.00%	8355.84	
	SEGUROS Y FIANZAS			4.50%	37601.29	
	CODIA 1/1000			0.10%	835.58	
	IMPREVISTO			5.00%	41779.21	RD\$213,909.55
	TOTAL GENERAL					RD\$1,049,493.72

NOTA

SEGURO Y FIANZAS, FONDO DE PENSIONES , CODIA Y PLOMERIA DEBEN PRESENTAR FACTURAS. PARA PAGO DE IMPREVISTO DEBE SER AUTORIZADO POR EL DIRECTOR TÉCNICO.

PREPARADO POR

ING. NEVERLAND MAZARA

ENC. OBRAS MUNICIPALES