

PRESUPUESTO

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIAPAL DE EL SEIBO
 PROYECTO: CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL
 KILOMETRO 3.5 SEIBO-HATO MAYO, EL SEIBO.

FECHA 08/12/2021
 PRESU.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR
A- GENERALES					
1- PRELIMINARES					
1.10	Limpieza inicial para trabajos prliminares	1.00	p.a	45,000.00	45,000.00
1.20	Replanteo y contro topografico	0.20	p.a	200,000.00	40,000.00
1.30	Suministro de energia (6 meses)	0.50	meses	30,000.00	15,000.00
1.40	Letrero anunciando la obra	-	m3	58,175.00	-
1.50	Alamcen para materiales	1.00	ud	80,000.00	80,000.00
1.60	Seguridad y vigilancia durante cosntruccion	1.00	meses	15,000.00	15,000.00
					\$ 195,000.00
2- MOVIMIENTO DE TIERRA GENERAL					
2.10	Corte de capa vegetal esp. 0.30 prom.	2,460.00	m3	120.84	297,266.40
2.20	Bote de escombros producto corte capa vegetal	3,198.00	m3	200.00	639,600.00
2.30	Relleno masivo H=0.80 prom. En áreas edificaciones y vias	2,605.27	m3	650.37	1,694,386.85
					\$ 2,631,253.25
3- VIAS DE COMUNICACIONES					
3.10	Transparte de equipos	0.40	p.a	90,000.00	36,000.00
3.20	preparacion de base para recibir pavimento esp. 0.20	600.00	m3	700.00	420,000.00
3.30	Impramicion	-	m2	165.00	-
3.40	Colocación de Carpeta Asfaltica de 2"	-	m2	950.00	-
					\$ 456,000.00
SUB TOTAL GENERAL					\$ 3,282,253.25
GASTOS GENERALES					
DIRECCIÓN TECNICA		10.00%		3,282,253.25	328,225.32
TRANSPORTE		2.00%		3,282,253.25	65,645.06
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%		3,282,253.25	98,467.60
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIÓN		1.00%		3,282,253.25	32,822.53
SEGUROS Y FIANZAS		4.50%		3,282,253.25	147,701.40
CODIA 1/1000		0.10%		3,282,253.25	3,282.25
ITBIS		18.00%		59,080.56	59,080.56
IMPREVISTO		5.00%		3,282,253.25	164,112.66
					\$ 899,337.39
TOTAL GENERAL					\$ 4,181,590.64

PREPARADO POR

ING. NEVELAND MAZARA
 DIRECTOR TÉCNICO