



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

ACERAS Y CONTENES

SECTOR SAN MARTIN

DEPARTAMENTO OFICINA TECNICA

RESPONSABLE

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.D	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
1	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES					
1.1	PRELIMINARES					
1.101	Limpieza Continua y Final	1.00	PA		-	
1.102	Replanteo y control topografico	1.00	PA		-	
1.103	Señalización	1.00	PA		-	
						0.00
1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.201	Excavación a mano	20.00	M3		-	
1.202	Relleno compactado caliche (c/maquito) (hp=0.4m)	20.00	M3		-	
1.203	Corte de c/v Gredar definicion cancha	5.00	Hrs		-	
1.204	Bote de material inservible	24.00	M3		-	
						0.00
1.3	HORMIGON ARMADO 1:2:4 LIGADORA					
1.301	Conten estandar	220.00	ML		-	
1.302	Telford	6.00	M3		-	
1.303	Acera	220.00	M2		-	
						0.00
SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS ----- >						0.00
II	GASTOS INDIRECTOS					
2.01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%		0.00		
2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%		0.00		
2.03	TRANSPORTE	2.00%		0.00		
2.04	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%		0.00		
2.05	IMPREVISTOS	5.00%		0.00		
2.06	CODIA	0.10%		0.00		
2.07	LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION)	1.00%		0.00		
2.08	ITEBIS	18.00%		0.00		
SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS ----- >						0.00
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO ----- >						0.00