



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO

PRESUPUESTO/ COTIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO: ACERAS Y CONTENES - SALIDA SEIBO -HATO MAYOR

SECTOR BARRIO DON GEORGE

FECHA 9/12/2025

RESPONSABLE

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.D	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
1	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES					
1.1	PRELIMINARES					
1.101	Limpieza Continua y Final	1.00	PA		-	
1.102	Replanteo y control topografico	1.00	PA		-	
1.103	Señalización	1.00	PA		-	
						0.00
1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.201	Excavación a mano	10.00	M3		-	
1.202	Relleno compactado caliche (c/maquito) (hp=0.4m)	10.00	M3		-	
1.203	Bote de material inservible	10.00	M3		-	
						0.00
1.3	HORMIGON ARMADO 1:2:4 LIGADORA					
1.301	Conten estandar	240.00	ML		-	
1.302	Telford	8.50	M3		-	
1.303	Losa HA E=0.10m 3/8" @0.25m EN A.D. sobre cuneta con term. Ace	240.00	M2		-	
1.304	Bordillo de bloque 6*	240.00	ML		-	
						0.00
SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS ----- >						0.00
II	GASTOS INDIRECTOS					
2.01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%			0.00	
2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			0.00	
2.03	TRANSPORTE	3.00%			0.00	
2.04	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%			0.00	
2.05	IMPREVISTOS	5.00%			0.00	
2.06	CODIA	0.10%			0.00	
2.07	LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION)	1.00%			0.00	
2.08	ITEBIS	18.00%			0.00	
SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS ----- >						0.00
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO ----- >						0.00