



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL SEIBO

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO: CONST. BADEN SECTOR ENRIQUILLO (MATADERO)

SECTOR EL MATADERO

DEPARTAMENTO -

FECHA: 9/12/2025

RESPONSABLE -

PRES: \$0.00

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.D	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
1 CONSTRUCCIÓN BADEON O CIELO ABIERTO						
1.1 PRELIMINARES						
1.101	Replanteo	1.00	ML		-	0.00
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA						
1.201	Remocion de baden existente con equipo	5.00	M3		-	
1.202	Corte de asfalto	15.00	ML		-	
1.203	Excavacion	3.00	M3		-	
1.204	Bote de escombros	7.00	M3		-	
1.3 HORMIGON ARMADO 1:3:5 LIGADORA						
1.301	Telford (6.5x2.5x0.30)	3.00	M3		-	
1.302	Baden esp 0.25 (incluye angular de 3")	32.00	M2		-	
1.303	Conten estandar	8.00	ML		-	
SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS ----- >						
0.00						
II GASTOS INDIRECTOS						
2.01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%		0.00		
2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%		0.00		
2.03	TRANSPORTE	3.00%		0.00		
2.04	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%		0.00		
2.05	IMPREVISTOS	5.00%		0.00		
2.06	CODIA	0.10%		0.00		
2.07	ITBIS	18.00%		0.00		
2.08	LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION)	1.00%		0.00		
SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS ----- >						
0.00						
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO ----- >						
0.00						